

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

2/1	PRZEDSIONEK WC CHŁOPCÓW	4,24 m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
2/2	WC CHŁOPCÓW	8,08 m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
2/3	WC DZIEWCZĄT	8,27 m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
2/4	PRZEDSIONEK WC DZIEWCZĄT	4,24 m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
2/5	WC NAUCZycIELI/ NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,70 m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
RAZEM:		29,53m ²	

Oznaczenia

- Wył. 1–bieg. pt. IP44
- Oprawa plafoniera CAMEA LED EVO 20W IP44
mocowana na ścianie
- Oprawa do sufitu podwieszonego 60x60
COMPACT LED EVO P 60W IP44, LENA LIGHTING
- Gniazdo 1f. 230V 16A 2P+Z pt. IP44
- Czujka ruchu 360st. do sufitu podwieszonego
czas dział. po zaniku ruchu 10 s do 7min.
np.AL–ORNJQ41

Uwagi

- Ośw. wyk. przew. YDYp3x1,5 pt i nad suf. podw.
- Obw. gniazd wyk przew. YDYp3x2,5 pt
- Do wentyl.YDYp4x1,5 pt. i nad sufitem podwieszonym
- Zasilanie RS z istn. rozdź."6" przewodem YDYżo3x4 w listwach inst. LHD20x20 nt.
- Zasilanie wentylatorów zgodnie z – rys. E2

TN–S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		TEMAT:		
"INTA" Tadeusz Jaworski 50-537 Wrocław ul. Pieszycka 17		PRZEBUDOWA I REMONT SANITARIATÓW NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 PRZY ULICY NOWODWORSKIEJ 70–82 WE WROCŁAWIU ADRES: UL.NOWODWORSKA 70–82 54–438 WROCŁAW DZ.NR 9/1, AM–9, OBRĘB NOWY DWÓR INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 UL.NOWODWORSKA 70–82, 54–438 WROCŁAW		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	inż.Józef Rebizant	162/67	24.05.2018	
SPRAWDZAJĄCY	inż.Lukasz Bugaj	196/DOS/15	24.05.2018	
RYSUNEK:	SKALA:		BRANŻA:	STADIUM:
RZUT I PIĘTRA-FRAGMENT	1:50		ELEKTRYCZNA	PB
INSTALACJE: ELEKTRYCZNE				RYSUNEK: E1

Zasilanie RS z istn. rozdź."6" przewodem YDYżo3x4 w listwach inst. LHD20x20 nt. ok.25m

W3 - Wentylator łazienkowy
SILENT 100 - 50 m3/h, P= 8W
z załączaniem ośw. i opóźnieniem czasowym

W1 i 2 - Wentylator kanałowy
np. TD-350/125 - 190 m3/h, P= 26W
z załączaniem czujką ruchu i opóźnieniem czasowym